

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：光华街道乌桥棚改安置区
“乌桥情暖邻”服务中心项目建设

第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		单项工程					759468.51
		光华街道乌桥棚改安置区“乌桥情暖邻”服务中心项目建设-装饰工程					385777.18
		整个项目					385777.18
		砌筑工程					5529.95
3	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：20cm 4. 砂浆强度等级：水泥石灰砂浆M10	m3	5.69	469.28	2670.2
4	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 植筋 钢筋直径(mm) 10 2. 间距200 2φ10拉结筋	t	0.029	98612.08	2859.75
		混凝土及钢筋混凝土工程					4090.76
7	010502023001	过梁	1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.85	566.38	481.42
8	010502031001	无障碍坡道	1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m2	5.22	508.09	2652.23
9	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 φ25以内	t	0.064	4116.57	263.46
10	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内	t	0.028	5319.67	148.95
36	010505012001	过梁模板	1. 圈梁模板	m2	10.26	53.09	544.7
		门窗工程					23825.32
本页小计							9620.71

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：光华街道乌桥棚改安置区
“乌桥情暖邻”服务中心项目建设

第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
11	010802004001	钢质防火门JFMY1522	1. 钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 2. 钢质防火门双扇(乙级) 3. 特殊五金安装 闭门器安装 明装 4. 特殊五金安装 顺位器	m2	6.6	650.34	4292.24	
12	010802004002	钢质防火门JFMY1022	1. 门洞口尺寸: 1000X2200 2. 防火等级: 乙级 3. 开启方式: 平开 4. 五金种类、规格: 闭门器	m2	4.4	536.24	2359.46	
13	010805006001	单扇平开复合门M1022	1. 门洞尺寸: 1000X2200 2. 带门套成品装饰平开复合木门 单开	m2	4.4	481.1	2116.84	
14	010807002001	金属防火窗乙FC4819	1. 窗洞口尺寸: 4800X1900 2. 防火等级: 乙级 3. 框、扇材质及规格: 铝合金	m2	9.12	512.05	4669.9	
15	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质: 布窗帘	m2	157.74	48.78	7694.56	
16	010810002001	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格: 中南标 98ZJ501 5/21	m	47.4	56.8	2692.32	
		屋面及防水工程					21207.75	
本页小计								23825.32

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：光华街道乌桥棚改安置区
“乌桥情暖邻”服务中心项目建设

第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
17	010904002001	楼1 楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：刷基层处理剂一遍，涂聚氨酯防水涂料1.5厚 2. 上翻高度:300mm	m2	84.7	40.03	3390.54	
18	010903002001	墙3 墙面涂膜防水	1. 成品聚合物水泥防水砂浆立面 5mm厚实际底厚度(mm):2	m2	203.78	13.77	2806.05	
19	010903003001	墙3 墙面砂浆防水	1. 防水层做法：水泥防水砂浆20厚找平	m2	454.37	21.35	9700.8	
20	010903003002	墙4 墙面涂膜防水、墙面砂浆防水	1. 防水层做法：5厚聚合物水泥防水砂浆 2. 砂浆厚度、种类及强度等级：水泥防水砂浆20厚找平	m2	45.76	54.51	2494.38	
21	010902002001	棚2a 屋面涂膜防水	1. 防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（III型）	m2	59.94	46.98	2815.98	
		楼地面装饰工程					133206.56	
本页小计								21207.75

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：光华街道乌桥棚改安置区
“乌桥情暖邻”服务中心项目建设

第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
22	011102003001	楼1 地砖防水楼面	1. 面层材料品种、规格:15厚300X300防滑砖地面 2. 勾缝材料种类:白水泥浆扫缝 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级:25厚M15水泥砂浆结合层 4. 找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚M20水泥砂浆找平层 5. 垫层材料种类:300厚水泥焦渣垫层 6. 防护层材料种类:20厚M20水泥砂浆保护层 7. 增强材料种类:刷基层处理剂一遍,涂石油沥青2厚	m2	56.7	239.39	13573.41	
本页小计							13573.41	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：光华街道乌桥棚改安置区
“乌桥情暖邻”服务中心项目建设

第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
23	011102003002	楼2 无釉面防滑地 砖	1. 面层材料品种、规格:15厚600X300防滑砖 2. 勾缝材料种类:白水泥浆扫缝 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级:M15水泥砂浆结合层 4. 找平层厚度、材料种类及强度等级:M20水泥砂浆15厚找平 5. 防护层材料种类:M20聚合物防水砂浆7mm	m2	322.3	137.75	44396.83	
24	011102003003	楼2 无釉面防滑地 砖	1. 面层材料品种、规格:15厚600X600防滑砖 2. 勾缝材料种类:白水泥浆扫缝 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级:M15水泥砂浆结合层 4. 找平层厚度、材料种类及强度等级:M20水泥砂浆15厚找平 5. 防护层材料种类:M20聚合物防水砂浆7mm	m2	400.36	161.42	64626.11	
本页小计							109022.94	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：光华街道乌桥棚改安置区
“乌桥情暖邻”服务中心项目建设

第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
25	011105002001	踢1 花岗岩石材踢脚线	1. 铺贴花岗岩踢脚线 水泥砂浆 合并制作 子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 底层抹灰15mm 各种墙面内墙 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	m	290.85	36.48	10610.21	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					57977.1	
26	011201001001	墙2 墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:新砌房间隔墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:M20水泥石灰砂浆打底15厚, M20水泥砂浆批面5厚	m2	57.55	27.47	1580.9	
27	011203003001	墙3 贴砖墙面	1. 基层类型、部位:所有卫生间、餐厅、厨房 2. 面层材料品种、规格:10厚300X600瓷砖	m2	454.37	105.6	47981.47	
28	011203003002	墙4 贴砖墙面	1. 基层类型、部位:电梯口 2. 面层材料品种、规格:15厚600X600瓷砖	m2	45.76	108.39	4959.93	
本页小计								65132.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：光华街道乌桥棚改安置区
“乌桥情暖邻”服务中心项目建设

第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	011205001001	大厅背景墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：18mm生态板基层 3. 面层材料品种、规格：9mm生态板面层	m2	20	172.74	3454.8
		天棚工程					85244.64
30	011302001001	棚2 铝扣板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格：铝扣板600X600	m2	562.54	98.74	55545.2
31	011302001002	棚2a 铝扣板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格：铝扣板300X300	m2	59.94	114.7	6875.12
32	011302004001	棚3 铝方通吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格：铝方通50X40	m2	142.92	159.7	22824.32
		油漆、涂料、裱糊工程					43133.95
33	011403001001	墙1 白色乳胶漆	1. 基层类型：除注明外所有内墙面 2. 腻子种类：Y型腻子膏 3. 刮腻子遍数：二遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料，底漆二遍面漆二遍	m2	846.3	48.07	40681.64
本页小计							129381.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：光华街道乌桥棚改安置区
“乌桥情暖邻”服务中心项目建设

第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
34	011403001002	墙2 白色乳胶漆	1. 基层类型:除注明外所有内墙面 2. 腻子种类:Y型腻子膏 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料,底漆二遍面漆二遍	m2	41.58	48.07	1998.75
35	011403001003	棚1 白色乳胶漆	1. 基层类型:无吊顶天花 2. 腻子种类:Y型腻子膏 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料,底漆二遍面漆二遍	m2	8.26	54.91	453.56
		其他装饰工程					6072.17
37	011508001001	有机玻璃字	1. 镏字材料材质:亚克力立体字 2. 字体规格:厚10mm	个	22	32.55	716.1
38	011501003001	厨房石板台	1. 石板材 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	m2	1.75	456.89	799.56
39	011503003001	无障碍坡道扶手	1. 图集号:12J926 -/H4 2. 扶手材料种类、规格:φ40*2不锈钢扶手, φ20*2不锈钢连接管	m	3.6	258.49	930.56
本页小计							4898.53

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：光华街道乌桥棚改安置区
“乌桥情暖邻”服务中心项目建设

第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
40	011503003002	卫生间无障碍抓杆	1. 坐便器安全抓杆图集号:12 J12 -/47 2. 洗脸盆安全抓杆图集号:12 J12 -/44 3. 扶手材料种类、规格:φ40*3不锈钢扶手, φ20*2不锈钢连接管	m	13.1	276.79	3625.95	
		拆除项目					5488.98	
		首层拆除					2972.74	
5	010401001001	开墙洞	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10蒸压灰砂砖 2. 砂浆强度等级: 水泥石灰砂浆M10 3. 外运运距: 10 km	m ²	13.8	79.26	1093.79	
6	010401002002	拆除砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10蒸压灰砂砖 2. 墙体厚度: 20 cm 3. 外运运距: 10 km	m ³	9.23	203.57	1878.95	
		二层拆除					2516.24	
1	010401002003	拆除砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10蒸压灰砂砖 2. 墙体厚度: 20 cm 3. 外运运距: 10 km	m ³	11.35	203.57	2310.52	
本页小计								8909.21

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：光华街道乌桥棚改安置区
“乌桥情暖邻”服务中心项目建设

第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
2	010805006002	现有门拆除	1. 门窗拆除(整樘) 木质 2. 拆除废料外运 人工装卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	m2	8.4	24.49	205.72
		光华街道乌桥棚改安置区“乌桥情暖邻”服务中心项目建设-安装工程					373691.33
		整个项目					373691.33
		电气工程					104873.61
79	030402011001	房间配电箱2AL1	1. 规格:详见电气系统图	台	1	1124.25	1124.25
80	030402011002	房间配电箱2AL2	1. 规格:详见电气系统图	台	1	900.89	900.89
81	030402011003	房间配电箱2AL3~2AL8	1. 规格:详见电气系统图	台	6	764.9	4589.4
82	030413001001	300X300LED防雾型嵌入式灯盘 LED灯 18W	1. 名称:300X300LED防雾型嵌入式灯盘 2. 规格:300X300 灯盘 LED灯 18W	套	8	63.08	504.64
83	030413001002	600X300LED防雾型嵌入式灯盘 LED灯 28W	1. 名称:600X300LED防雾型嵌入式灯盘 2. 规格:600X300 灯盘 LED灯 28W	套	5	79.15	395.75
本页小计							7720.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：光华街道乌桥棚改安置区
“乌桥情暖邻”服务中心项目建设

第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
84	030413001003	600X600LED嵌入式灯盘 无蓝光护眼型LED灯 36W	1. 名称:600X600LED嵌入式灯盘 无蓝光护眼型 2. 规格:600X600LED嵌入式灯盘 无蓝光护眼型 LED灯 36W	套	40	106.81	4272.4	
85	030413001004	600X600LED嵌入式灯盘 自带蓄电池应急电源 应急时间180min 无蓝光护眼型LED灯 36W	1. 名称:600X600LED嵌入式灯盘 自带蓄电池应急电源 应急时间180min 无蓝光护眼型 2. 规格:600X600LED嵌入式灯盘 自带蓄电池应急电源 应急时间180min 无蓝光护眼型LED灯 36W	套	5	133.72	668.6	
86	030413001005	1200X600LED嵌入式灯盘 无蓝光护眼型LED灯 60W	1. 名称:1200X600LED嵌入式灯盘 无蓝光护眼型 2. 规格:1200X600LED嵌入式灯盘 无蓝光护眼型LED灯 60W	套	7	144.4	1010.8	
本页小计							5951.8	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：光华街道乌桥棚改安置区
“乌桥情暖邻”服务中心项目建设

第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
87	030413001006	1200X600LED嵌入式灯盘 自带蓄电池 应急电源 应急时间180min 无蓝光护眼型LED灯 60W	1. 名称:1200X600LED嵌入式灯盘 自带蓄电池 应急电源 应急时间180min 无蓝光护眼型 2. 规格:1200X600LED嵌入式灯盘 自带蓄电池 应急电源 应急时间180min 无蓝光护眼型LED灯 60W	套	5	275.39	1376.95	
88	030413001007	LED条形吊杆灯,长度1200mm 无蓝光护眼型LED灯30W	1. 名称:LED条形吊杆灯,长度1200mm 无蓝光护眼型 2. 规格:LED条形吊杆灯,长度1200mm 无蓝光护眼型LED灯30W	套	20	181.15	3623	
89	030413001008	LED射灯 12WLED	1. 名称:LED射灯 2. 规格:12W	套	4	48.31	193.24	
90	030413001009	户外LED射灯 防护等级IP67 50WLED	1. 名称:户外LED射灯 2. 规格:防护等级IP67 50WLED	套	2	114.08	228.16	
91	030413001010	带人体感应的LED镜前灯 LED灯9W	1. 名称:带人体感应的LED镜前灯 2. 规格: LED灯9W	套	2	232.52	465.04	
92	030413001011	单管LED支架+灯具 LED灯管1*21W	1. 名称:单管LED支架+灯具 2. 规格:LED灯管1*21W	套	1	81.44	81.44	
本页小计							5967.83	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：光华街道乌桥棚改安置区
“乌桥情暖邻”服务中心项目建设

第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
93	030413001012	嵌入式圆形LED筒灯 6WLED	1. 名称: 嵌入式圆形LED筒灯 2. 规格: 6WLED	套	5	63.4	317	
94	030413001013	嵌入式LED地脚灯	1. 名称: 嵌入式LED地脚灯 2. 规格: 3WLED	套	2	53.74	107.48	
95	030413001014	嵌入式圆形LED筒灯,防雾型,镜前用	1. 名称: 嵌入式圆形LED筒灯,防雾型,镜前用 2. 规格: 5W	套	7	66.38	464.66	
96	030413002001	壁挂式消防应急照明灯(集中电源A型) 6WLED, DC36V	1. 名称: 壁挂式消防应急照明灯(集中电源A型) 2. 规格: 6WLED, DC36V	套	14	159.23	2229.22	
97	030413002002	户外型壁挂式消防应急照明灯(集中电源A型), 防护等级IP67 6WLED, DC36V	1. 名称: 户外型壁挂式消防应急照明灯(集中电源A型) 2. 规格: 防护等级IP67 6WLED, DC36V	套	3	159.23	477.69	
98	030413002003	常亮型安全出口标志灯(集中电源A型) 1WLED DC36V	1. 名称: 常亮型安全出口标志灯(集中电源A型) 2. 规格: 1WLED DC36V	套	3	108.59	325.77	
99	030413002004	常亮型单面单向应急疏散指示灯(集中电源A型) 1WLED DC36V	1. 名称: 常亮型单面单向应急疏散指示灯(集中电源A型) 2. 规格: 1WLED DC36V	套	4	108.59	434.36	
100	030413002005	常亮型应急疏散出口标志灯(集中电源A型) 1WLED DC36V	1. 名称: 常亮型应急疏散出口标志灯(集中电源A型) 2. 规格: 1WLED DC36V	套	2	112.12	224.24	
本页小计							4580.42	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：光华街道乌桥棚改安置区
“乌桥情暖邻”服务中心项目建设

第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
101	030413002006	常亮型双面多信息复合指示灯(集中电源A型) 1WLED DC36V	1. 名称:常亮型双面多信息复合指示灯(集中电源A型) 2. 规格: 1WLED DC36V	套	3	119.88	359.64	
102	030405013001	交流220V 直流24V变压器 无障碍系统用	1. 名称:交流220V 直流24V变压器 无障碍系统用	个	8	289.16	2313.28	
103	030405013002	无障碍声光报警器 直流24V安全电压型	1. 名称:无障碍声光报警器 直流24V安全电压型	个	8	137.69	1101.52	
104	030413013001	暗装单联宽板开关 10A	1. 名称:单联宽板开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装	套	3	19.86	59.58	
105	030413013002	暗装双联宽板开关 10A	1. 名称:双联宽板开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装	套	18	21.95	395.1	
106	030413013003	暗装三联宽板开关 10A	1. 名称:三联宽板开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装	套	8	25.27	202.16	
107	030413013004	暗装四联宽板开关 10A	1. 名称:四联宽板开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装	套	1	30.54	30.54	
108	030413014001	双联二、三孔插座 10A, ~250V, 带安全门	1. 名称:双联二、三孔插座 2. 规格:10A, ~250V, 带安全门	套	74	20.65	1528.1	
本页小计							5989.92	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：光华街道乌桥棚改安置区
“乌桥情暖邻”服务中心项目建设

第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
109	030413014002	双联二、三孔插座(投影仪用) 10A,~250V,带安全门	1. 名称:双联二、三孔插座(投影仪用) 2. 规格:10A,~250V,带安全门	套	1	20.65	20.65	
110	030413014003	防溅水二、三孔插座 10A,~250V,带安全门	1. 名称:防溅水二、三孔插座 2. 规格:10A,~250V,带安全门	套	10	20.65	206.5	
111	030413014004	三孔插座(壁挂空调插座) 16A,~250V,带安全门	1. 名称:三孔插座(壁挂空调插座) 2. 规格:16A,~250V,带安全门	套	7	23.24	162.68	
112	030413014005	三孔插座(电热水器插座) 16A,~250V,带安全门	1. 名称:三孔插座(电热水器插座) 2. 规格:16A,~250V,带安全门	套	6	23.24	139.44	
113	030412006001	天花式空调机电源接线盒	1. 名称:天花式空调机电源接线盒	个	10	23.24	232.4	
114	030413013005	无障碍报警按钮 直流24V安全电压型	1. 名称:无障碍报警按钮	套	26	80.73	2098.98	
115	030412006002	照明接线盒	1. 名称:接线盒	个	150	8.82	1323	
116	030412006003	开关(插座)盒	1. 名称:接线盒	个	164	8.62	1413.68	
117	030412003001	钢制桥架 150*100	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:150*100*1.5	m	50.53	91.89	4643.2	
118	031301005001	支架制作安装		kg	31.58	28.42	897.5	
119	030412001001	配管 JDG40 暗敷	1. 材质:JDG 2. 规格:DN40*1.5	m	6.25	30.65	191.56	
本页小计							11329.59	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：光华街道乌桥棚改安置区
“乌桥情暖邻”服务中心项目建设

第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
120	030412001002	配管 JDG25 暗敷	1. 材质:JDG 2. 规格:DN25*1.5	m	221.09	18.11	4003.94
121	030412001003	配管 JDG20 暗敷	1. 材质:JDG 2. 规格:DN20*1.5	m	1358.31	13.13	17834.61
122	030412001004	配管 PC20 暗敷	1. 材质:PC 2. 规格:DN20*1.5	m	86.37	8.36	722.05
123	030412004001	配线 WDZC-BYJ-16 管内敷设	1. 规格:WDZC-BYJ-16	m	36.73	14.75	541.77
124	030412004002	配线 WDZC-BYJ-6 管内敷设	1. 规格:WDZC-BYJ-6	m	126.58	5.81	735.43
125	030412004003	配线 WDZC-BYJ-4 管内敷设	1. 规格:WDZC-BYJ-4	m	1851.18	4.62	8552.45
126	030412004004	配线 WDZC-BYJ-2.5 管内敷设	1. 规格:WDZC-BYJ-2.5	m	2529.63	3.51	8879
127	030412004005	配线 WDZBN-BYJ-2.5 管内敷设	1. 规格:WDZBN-BYJ-2.5	m	446.57	3.7	1652.31
128	030412004006	配线 WDZC-BYJ-16 线槽敷设	1. 规格:WDZC-BYJ-16	m	32.06	15.32	491.16
129	030412004007	配线 WDZC-BYJ-6 线槽敷设	1. 规格:WDZC-BYJ-6	m	367.6	6.29	2312.2
130	030412004008	配线 WDZC-BYJ-4 线槽敷设	1. 规格:WDZC-BYJ-4	m	320.18	5.14	1645.73
131	030412004009	配线 WDZC-BYJ-2.5 线槽敷设	1. 规格:WDZC-BYJ-2.5	m	158.12	3.57	564.49
132	030412004010	配线 WDZ-RYS-2*1.5 管内敷设	1. 规格:WDZ-RYS-2*1.5	m	86.37	3.95	341.16
本页小计							48276.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：光华街道乌桥棚改安置区
“乌桥情暖邻”服务中心项目建设

第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
133	030412004011	配线 WDN-RYSP-2*1.5 管内敷设	1. 规格:WDZN-RYSP-2*1.5	m	231.81	7.76	1798.85	
134	031301001001	凿(压、切割)槽		m	501.45	25.01	12541.26	
135	030416029001	送配电装置系统		系统	1	922.71	922.71	
		给排水工程					30368.43	
		给水工程					7671.78	
162	031001008001	PPR塑料给水管 DN50	1. 材质:PPR塑料管 2. 规格:DN50	m	11.68	63.18	737.94	
163	031001008002	PPR塑料给水管 DN40	1. 材质:PPR塑料管 2. 规格:DN40	m	22.43	47.73	1070.58	
164	031001008003	PPR塑料给水管 DN25	1. 材质:PPR塑料管 2. 规格:DN25	m	17.1	29.84	510.26	
165	031001008004	PPR塑料给水管 DN20	1. 材质:PPR塑料管 2. 规格:DN20	m	53.18	24.42	1298.66	
166	031001008005	PPR塑料给水管 DN15	1. 材质:PPR塑料管 2. 规格:DN15	m	86.41	21.53	1860.41	
167	031001008006	PPR塑料热水管 DN20	1. 材质:PPR塑料管 2. 规格:DN20	m	8.8	24.42	214.9	
168	031001008007	PPR塑料热水管 DN15	1. 材质:PPR塑料管 2. 规格:DN15	m	75.35	21.53	1622.29	
169	031002001001	截止阀 DN40	1. 规格、压力等级:Z11T-16	个	1	152.74	152.74	
170	031301005002	支/吊架、基础型钢		kg	7.37	27.68	204	
		排水工程					22696.65	
171	031003006001	大便器	1. 规格:延时自闭冲洗阀	组	4	465.5	1862	
172	031003006002	坐式大便器		组	8	824.3	6594.4	
173	031003007001	立式小便器	1. 规格:延时自闭冲洗阀	组	2	714.94	1429.88	
174	031003003001	台式洗手盆	1. 规格:延时自闭冲洗阀	组	8	510.11	4080.88	
本页小计								36901.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：光华街道乌桥棚改安置区
“乌桥情暖邻”服务中心项目建设

第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
175	031003003002	柱式洗脸盆	1. 规格:延时自闭冲洗阀	组	2	576.69	1153.38
176	031003008001	污水池		组	2	411.14	822.28
177	031003010001	淋浴器		套	6	391.27	2347.62
178	031003014001	给、排水附件	1. 类型:地漏 2. 规格:DN75	个	16	58	928
179	031003014002	给、排水附件	1. 类型:地面扫除口 2. 规格:DN100	个	2	27.93	55.86
180	031001008008	UPVC塑料排水管 DN150	1. 材质:UPVC塑料管 2. 规格:DN150	m	7.02	77.81	546.23
181	031001008009	UPVC塑料排水管 DN100	1. 材质:UPVC塑料管 2. 规格:DN100	m	27.06	54.21	1466.92
182	031001008010	UPVC塑料排水管 DN75	1. 材质:UPVC塑料管 2. 规格:DN75	m	10.14	40.29	408.54
183	031001008011	UPVC塑料排水管 DN32	1. 材质:UPVC塑料管 2. 规格:DN32	m	17.51	25.26	442.3
184	031001008012	UPVC塑料通气管 DN100	1. 材质:UPVC塑料管 2. 规格:DN100	m	10.3	54.21	558.36
		消防工程					43638.96
		自动报警系统					31194.99
136	030904003001	带电话插孔编码手动报警按钮	1. 名称:带电话插孔编码手动报警按钮	个	6	69.69	418.14
137	030904001001	点型感温火灾探测器	1. 名称:点型感温火灾探测器	个	3	75.51	226.53
138	030904001002	点型感烟火灾探测器	1. 名称:点型感烟火灾探测器	个	26	70	1820
139	030904004001	火灾声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器	个	6	137.69	826.14
140	030904003002	消防栓按钮	1. 名称:消防栓按钮	个	5	114.26	571.3
141	030904006001	应急广播扬声器 3W	1. 名称:应急广播扬声器 3W	个	18	50.18	903.24
142	030904007001	总线短路隔离器	1. 名称:总线短路隔离器	个	3	140.66	421.98
本页小计							13916.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：光华街道乌桥棚改安置区
“乌桥情暖邻”服务中心项目建设

第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
143	030904007002	输入输出模块	1. 名称:输入、输出模块	个	10	223.55	2235.5
144	030906003001	FHM1常闭防火门门磁开关(双扇门)	1. 名称:FHM1常闭防火门门磁开关(双扇门)	个	2	158.14	316.28
145	030906003002	FHM2常开防火门电动闭门器(双扇门)	1. 名称:FHM2常开防火门电动闭门器(双扇门)	个	1	183.43	183.43
146	030412006004	接线盒		个	80	12.97	1037.6
147	030412001005	配管 MT20 暗敷	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN20	m	851.14	13.13	11175.47
148	030412004012	配线 WDZBN-BYJ-1.5 管内敷设	1. 规格:WDZBN-BYJ-1.5	m	253.53	2.86	725.1
149	030412004013	配线 WDZBN-BYJ-2.5 管内敷设	1. 规格:WDZBN-BYJ-2.5	m	249.32	3.7	922.48
150	030412004014	配线 WDZNB-RYS-2*1.0 管内敷设	1. 规格:WDZNB-RYS-2*1.0	m	274.02	5.81	1592.06
151	030412004015	配线 WDZNB-RYS-2*1.5 管内敷设	1. 规格:WDZNB-RYS-2*1.5	m	352.89	4.38	1545.66
152	031301001002	凿(压、切割)槽		m	58.4	25.01	1460.58
153	030909003001	自动报警系统调试		系统	1	4813.5	4813.5
		消火栓系统					5416.31
154	030901010001	室内消火栓 移位 (不含主材)	1. 安装方式:移位 (不含主材)	套	1	187.02	187.02
155	030910001001	磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5	1. 形式:放置式 2. 规格、型号:MF/ABC5	具	16	127.77	2044.32
156	030901002001	热浸镀锌钢管 DN65	1. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65	m	4.39	73.44	322.4
本页小计							28561.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：光华街道乌桥棚改安置区
“乌桥情暖邻”服务中心项目建设

第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
157	030901010002	室内消火栓	1. 安装方式: 增配栓口直径为25mm的消防卷盘	套	10	262.65	2626.5	
158	030909001001	水灭火控制装置调试		点	1	236.07	236.07	
		喷淋系统					7027.66	
159	030901003001	下垂型闭式喷头68℃(标准响应型K=80, ZSTX15)	1. 名称: 下垂型闭式喷头68℃ 2. 材质、型号、规格: 标准响应型K=80, ZSTX15	个	124	49.86	6182.64	
160	030901003002	下垂型闭式喷头93℃(标准响应型K=80, ZSTX15)	1. 名称: 下垂型闭式喷头93℃ 2. 材质、型号、规格: 标准响应型K=80, ZSTX15	个	8	59.46	475.68	
161	030909001002	水灭火控制装置调试		点	1	369.34	369.34	
		弱电工程					45240.43	
59	030501005001	15U壁挂机柜 600*600	1. 名称: 15U壁挂机柜 2. 规格: 600*600	台	1	727.18	727.18	
60	030501015001	24口POE交换机 (含光模块)	1. 名称: 24口POE交换机 (含光模块) 2. 规格: 千兆单模光模块, 传输速率1.25G, 传输距离10km	台	1	1857.2	1857.2	
61	030502008001	24口配线架	1. 名称: 24口配线架	架	1	538.81	538.81	
62	030506015001	32路4盘位NVR 16TB监控专用硬盘4块	1. 名称: 32路4盘位NVR 2. 规格: 16TB监控专用硬盘4块	台	1	8448.31	8448.31	
63	030501020001	32通道解码器	1. 名称: 32通道解码器	台	1	1588.82	1588.82	
本页小计							23050.55	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：光华街道乌桥棚改安置区
“乌桥情暖邻”服务中心项目建设

第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
64	030505016001	46寸液晶显示器	1. 名称:46寸液晶显示器	台	1	3103.47	3103.47	
65	080508003001	UPS不间断电源设备	1. 名称:UPS 2. 规格:3KVA 3. 容量:电池满足15min使用时间	套	1	3684.08	3684.08	
66	030506010001	400万白光全彩网络摄像机 POE供电,越界侦测,区域入侵侦测,内置麦克风,IP67	1. 名称:400万白光全彩网络摄像机 2. 规格:POE供电,越界侦测,区域入侵侦测,内置麦克风,IP67	台	16	671.69	10747.04	
67	030502010001	RJ45数据信息插口	1. 名称:RJ45数据信息插口	个	13	37.26	484.38	
68	030412002001	线槽 100*50	1. 名称:金属线槽 2. 规格:100*50	m	54.11	61.54	3329.93	
69	031301005003	支架制作安装		kg	31.58	28.74	907.61	
70	030412001006	配管 JDG25 暗敷	1. 材质:JDG 2. 规格:DN25	m	7.22	18.11	130.75	
71	030412001007	配管 JDG20 明敷	1. 材质:JDG 2. 规格:DN20	m	6.86	21.84	149.82	
72	030412001008	配管 JDG20 暗敷	1. 材质:JDG 2. 规格:DN25	m	191.75	13.13	2517.68	
73	030502003001	双绞线缆 UTP6	1. 名称:双绞线缆 UTP6	m	594.29	4.6	2733.73	
74	030502007001	HDMI跳线	HDMI跳线	条	2	49.82	99.64	
75	030502007002	UTP6跳线	1. 名称:UTP6跳线 2. 规格:1米	条	15	25.39	380.85	
76	031301001003	凿(压、切割)槽		m	35.8	25.01	895.36	
77	030502017001	双绞线缆测试		链路	26	22.86	594.36	
78	030416029002	不间断电源		系统	1	2321.41	2321.41	
		暖通工程					149569.9	
		空调系统					142110.25	
本页小计								32080.11

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：光华街道乌桥棚改安置区
“乌桥情暖邻”服务中心项目建设

第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
41	030701003001	壁挂空调 2HP	1. 名称: 壁挂式分体空调 2. 规格: 2.0HP 额定制冷量/制热量5.1/6.0kw 3. 安装形式: 壁挂式	台	6	3848.46	23090.76	
42	030701003002	壁挂空调 3HP	1. 名称: 壁挂式分体空调 2. 规格: 3.0HP 额定制冷量/制热量7.2/8.0kw 3. 安装形式: 壁挂式	台	1	5453.69	5453.69	
43	030701003003	天花机嵌入式空调 3HP	1. 名称: 天花机嵌入式空调 2. 规格: 3.0HP 额定制冷量/制热量7.2/8.0kw 3. 安装形式: 天花嵌入式	台	10	9641.39	96413.9	
44	031001005001	冷媒铜管 φ6.52 (含发泡橡塑管套保温22mm)	1. 材质: 冷媒铜管 2. 规格: φ6.52	m	71.08	25.53	1814.67	
45	031001005002	冷媒铜管 φ9.53 (含发泡橡塑管套保温22mm)	1. 材质: 冷媒铜管 2. 规格: φ9.53	m	107.63	30.86	3321.46	
46	031001005003	冷媒铜管 φ12.7 (含发泡橡塑管套保温22mm)	1. 材质: 冷媒铜管 2. 规格: φ12.7	m	71.08	36.18	2571.67	
47	031001005004	冷媒铜管 φ15.88 (含发泡橡塑管套保温22mm)	1. 材质: 冷媒铜管 2. 规格: φ15.88	m	107.63	46.85	5042.47	
48	031001008013	冷凝水PVC管 DN25 (含发泡橡塑管套保温13mm)	1. 材质: 冷凝水PVC管 2. 规格: DN25	m	178.71	24.63	4401.63	
		通风系统					7459.65	
本页小计								142110.25

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：光华街道乌桥棚改安置区
“乌桥情暖邻”服务中心项目建设

第 23 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
49	030108001001	通风机 P-1-1 L=1900m ³ /h, H=200Pa, N=0.55KW	1. 名称:通风机 2. 规格:L=1900m ³ /h, H=200Pa, N=0.55KW	台	1	1946.91	1946.91	
50	030702001001	矩形镀锌风管 长边长≤320 厚0.5mm	1. 名称:矩形镀锌风管	m ²	17.32	120.67	2090	
51	030702001002	矩形镀锌风管 长边长≤1000 厚0.5mm	1. 名称:矩形镀锌风管	m ²	0.32	96.48	30.87	
52	030703001001	对开多叶调节阀 250*160	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:250*160	个	1	172.27	172.27	
53	030703001002	对开多叶调节阀 320*250	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:320*250	个	1	197.5	197.5	
54	030703007001	单层百叶风口 150X150	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:150X150	个	6	48.49	290.94	
55	030703007002	防雨百叶风口 800X400	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:800X400	个	1	252.89	252.89	
56	030703019001	帆布软接		m ²	0.46	379.6	174.62	
57	031201003001	通风管道支架刷油		kg	8.48	2.06	17.47	
58	011303003001	挡烟垂壁	1. 材质:钢化玻璃12厚	m ²	15.36	148.84	2286.18	
		脚手架						
本页小计							7459.65	
合计							759468.51	

措施项目清单计价表

工程名称：光华街道乌桥棚改安置区
“乌桥情暖邻”服务中心项目建设

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		68880.3	
1.1		装饰工程		29016.01	
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费		19259.95	
1.1.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施		3284.64	
1.1.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施		2986.04	
1.1.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施		3881.85	
1.1.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施		9107.42	
1.1.2	2	措施实施费用		9756.06	
1.1.2.1	WMDZJF000002	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.7	011601001003	脚手架		9756.06	
1.1.2.8	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.9	2.8	密目式安全网			
1.1.2.10	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.11	2.10	模板的支架			
1.1.2.12	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.13	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.14	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.15	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.16	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.17	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.18	2.17	施工便道			
1.1.2.19	2.18	样板引路			
1.1.2.20	2.19	垂直运输工程			
本页小计				29016.01	

措施项目清单计价表

工程名称：光华街道乌桥棚改安置区
“乌桥情暖邻”服务中心项目建设

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.21	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.1.2.22	2.21	成品保护工程			
1.1.2.23	2.22	井点降水工程			
1.2		安装工程		39864.29	
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费		35241.05	
1.2.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施		6010.1	
1.2.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施		5463.73	
1.2.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施		7102.85	
1.2.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施		16664.37	
1.2.2	2	措施实施费用		4623.24	
1.2.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费			
1.2.2.2	ASGDSG000003	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.2.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.2.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.2.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.2.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.10	2.10	施工便道			
1.2.2.11	2.11	样板引路			
本页小计				35241.05	
合计				64257.06	-

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

单位工程人材机汇总表

工程名称：光华街道乌桥棚改安置区“乌桥情暖邻”服务中心项目建设-装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010003	机上人工	工日	2.8521	234.60	669.10
2	00010010	人工费	元	110858.3639	1.02	113075.53
3	01010030	热轧圆盘条 φ10以内	t	0.0292	3225.55	94.19
4	01010040	螺纹钢 φ25以内	t	0.0656	3158.63	207.21
5	01030017	镀锌低碳钢丝 φ4.0	kg	6.6218	5.08	33.64
6	01030031	镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2	kg	0.6532	5.08	3.32
7	01030035	镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5	kg	7.146	5.08	36.30
8	01090022	圆钢 φ10以内	t	0.0286	3225.55	92.25
9	01210001	角钢综合	kg	36.8758	3.16	116.53
10	01610020	钨棒	kg	0.167	23.77	3.97
11	02270070	土工布	m ²	2.012	4.98	10.02
12	03010126	自攻螺钉M3×10	十套	22.4	0.25	5.60
13	03010215	木螺钉M3.5×22~25	十套	5.214	0.21	1.09
14	03010280	盘头螺钉M6×35	十套	15.642	4.20	65.70
15	03013021	膨胀螺栓M5	十套	1.8704	1.30	2.43
16	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	50.7144	2.65	134.39
17	03013131	膨胀螺栓M8×60	十套	78.0708	4.16	324.77
18	03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	6.5868	4.54	29.90
19	03019011	圆钉30~45	kg	2.0244	5.02	10.16
20	03019021	圆钉50~75	kg	3.8451	4.94	18.99
21	03019031	射钉	十个	99	0.06	5.94
22	03019051	水泥钉	kg	108.6868	6.52	708.64
23	03031051	铝合金窗轨L=1000	套	53.088	12.87	683.24
24	03032015	单开门锁	把	2	80.00	160.00
25	03033051	不锈钢铰链5#	只	4.04	7.72	31.19
26	03033071	门磁吸	只	2	12.82	25.64
27	03033161	闭门器	副	6.06	145.00	878.70
28	03034095	顺位器	套	2.02	93.00	187.86
29	03134011	水砂纸	张	44.807	0.77	34.50
30	03135001	低碳钢焊条综合	kg	130.4282	6.22	811.26
31	03136071	不锈钢焊丝	kg	0.2004	25.32	5.07
32	03210115	钢板网0.8	m ²	1.8793	8.21	15.43
33	03213001	铁件综合	kg	102.0467	4.84	493.91
34	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	4.8423	299.07	1448.19
35	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.1397	401.77	56.13

单位工程人材机汇总表

工程名称：光华街道乌桥棚改安置区“乌桥情暖邻”服务中心项目建设-装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
36	04030010	细砂	m3	0.2626	171.17	44.95
37	04090015	生石灰	t	2.7797	405.00	1125.78
38	04130020	蒸压灰砂砖240×115×53	千块	0.3974	322.74	128.26
39	04130040	蒸压灰砂砖240×175×115	千块	1.0612	1054.80	1119.35
40	05030080	松杂板枋材	m3	0.0251	1227.90	30.82
41	05030180	松木板	m3	0.1474	1474.42	217.33
42	05030240	硬木板	m3	0.3697	2800.00	1035.16
43	05050110@1	生态板18mm	m2	21	49.98	1049.58
44	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m2	1.6582	40.96	67.92
45	07010025@1	瓷砖600×300	m2	472.5448	39.04	18448.15
46	07010025@2	瓷砖600×600	m2	47.5904	41.73	1985.95
47	07050010@1	防滑砖300×300	m2	58.1175	31.39	1824.31
48	07050020@1	防滑地砖600×300	m2	330.3575	34.71	11466.71
49	07050030@1	防滑地砖600×600	m2	410.369	54.20	22242.00
50	08000040	石板材成品	m2	1.8375	150.07	275.75
51	08030080	花岗岩石板	m2	44.2819	150.07	6645.38
52	09050040	铝合金方板300×300	m2	61.1388	61.00	3729.47
53	09050050	铝合金方板600×600	m2	579.4162	48.00	27811.98
54	09130010@1	生态板9mm	m2	22	30.62	673.64
55	09370001@1	铝方通50X40X0.8	m2	145.7784	105.00	15306.73
56	10010070	镀锌轻钢龙骨75×40	m	39.892	5.93	236.56
57	10010080	镀锌轻钢龙骨75×50	m	21.276	7.01	149.14
58	10010100	镀锌卡式主龙骨h=38	m	765.4	4.00	3061.60
59	10010110	镀锌卡式辅龙骨宽50	m	2296.2	2.67	6130.85
60	10030080	铝合金边龙骨h=35	m	482.202	2.87	1383.92
61	10130150	吊杆	kg	187.523	17.82	3341.66
62	11260010	布窗帘	m2	394.35	18.00	7098.30
63	12230001@1	不锈钢扶手 φ20*2	m	5.0601	17.76	89.87
64	12230020@1	不锈钢扶手 φ40*2	m	3.816	37.48	143.02
65	12230020@2	不锈钢扶手 φ40*3	m	13.886	54.74	760.12
66	13030450	无机涂料底漆	kg	188.2241	24.15	4545.61
67	13030460	无机涂料面漆	kg	213.3209	24.15	5151.70
68	13050153	聚氨酯防水涂料双组份 I型	kg	198.4182	13.02	2583.40
69	13050170	聚合物水泥防水涂料JS-II	kg	188.811	12.71	2399.79
70	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	0.245	12.22	2.99

单位工程人材机汇总表

工程名称：光华街道乌桥棚改安置区“乌桥情暖邻”服务中心项目建设-装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
71	13310070	石油沥青30#	kg	114.6691	3.77	432.30
72	13350270	腻子膏一般型	kg	1484.6918	5.15	7646.16
73	14030040	汽油综合	kg	21.4184	7.94	170.06
74	14090070	石蜡	kg	1.1561	3.00	3.47
75	14310050	草酸	kg	0.4363	5.59	2.44
76	14350250	隔离剂	kg	1.026	7.05	7.23
77	14350870	发泡剂750ml	支	2	29.45	58.90
78	14390060	氩气	m3	0.5678	12.08	6.86
79	14410020	202胶FSC-2	kg	3.696	19.76	73.03
80	14410120	玻璃胶	L	0.792	33.47	26.51
81	14410480	强力植筋胶	L	2.1112	85.00	179.45
82	14410500	乳液	kg	0.7	5.83	4.08
83	14410580	万能胶1kg/瓶	kg	9	18.30	164.70
84	20030001	不锈钢法兰DN80	副	18.37	123.00	2259.51
85	33310050@1	成品单开复合门及门套1m×2.2m(复合)	樘	2	823.53	1647.06
86	34090010	白棉纱	kg	17.3461	11.47	198.96
87	34110010	水	m3	68.2649	4.62	315.38
88	80030290	炉(矿)渣综合	m3	24.1713	65.96	1594.34
89	8005903	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 \geq 5mm M10	m3	1.5684	324.11	508.33
90	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 \geq 5mm M15	m3	1.4345	348.14	499.41
91	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 \geq 5mm M20	m3	15.8596	373.38	5921.66
92	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m3	15.1257	338.36	5117.93
93	8005911	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m3	2.2906	363.62	832.91
94	8005915	湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M20	m3	10.2026	389.29	3971.77
95	80090580	聚合物防水砂浆(单组分)	kg	10250.964	2.50	25627.41
96	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	0.8752	370.03	323.85
97	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	5.2722	381.32	2010.40
98	99450630	折旧费	元	274.3631	1.00	274.36
99	99450640	检修费	元	46.6338	1.00	46.63

单位工程人材机汇总表

工程名称：光华街道乌桥棚改安置区“乌桥情暖邻”服务中心项目建设-安装工程

第 1 页 共 11 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010003	机上人工	工日	2.3655	234.60	554.95
2	00010010	人工费	元	72699.988	1.02	74153.99
3	01000003	型钢	kg	7.7385	3.16	24.45
4	01010011	圆钢	kg	5.0528	3.21	16.22
5	01010031	热轧圆盘条 φ10以内	kg	3.3905	3.21	10.88
6	01030035	镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5	kg	15.0021	5.08	76.21
7	01130002	扁钢综合	kg	11.3966	3.05	34.76
8	01130003	扁钢	kg	13.8952	3.05	42.38
9	01210001	角钢综合	kg	138.3247	3.16	437.11
10	01210045	角钢	kg	47.37	3.16	149.69
11	01290043	钢板8~15	kg	0.8784	3.38	2.97
12	01290173	钢板12~20	kg	0.2151	3.33	0.72
13	01290245	镀锌钢板2.5	m ²	0.29	78.80	22.85
14	01290303@1	镀锌钢板 δ=0.5mm	m ²	20.0744	14.33	287.67
15	02010010	橡胶板综合	kg	1.0862	3.56	3.87
16	02010013	橡胶板1~3	kg	0.3405	25.70	8.75
17	02010015	橡胶板4~15	kg	0.44	11.09	4.88
18	02030010	胶条	m	24.2519	0.67	16.25
19	02130070	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm	m	87.1194	0.13	11.33
20	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	81.4	2.10	170.94
21	02130140	扁形塑料绑带	m	47.0147	0.72	33.85
22	02270001	棉纱	kg	27.7048	11.47	317.77
23	02270020	白布	kg	0.8496	2.75	2.34
24	02270030	白布宽900	m	4.29	4.94	21.19
25	02310001	帆布	m ²	0.529	13.87	7.34
26	03010010	铆钉综合	kg	0.4549	5.90	2.68
27	03010115	镀锌自攻螺钉M4~6×20~35	十套	9.92	3.40	33.73
28	03010129	自攻螺钉M4×30	十套	1.4	0.75	1.05
29	03010165	沉头螺钉M6×55~65	十套	3.264	0.85	2.77
30	03010205	木螺钉M6×30	十套	1.2	0.26	0.31
31	03010225	木螺钉M2~4×6~65	十套	18.512	0.18	3.33
32	03010240	木螺钉M4×65	十套	42.8076	0.68	29.11
33	03010250	木螺钉M6×100	十套	1.24	1.25	1.55
34	03010430	六角螺栓综合	kg	0.426	5.58	2.38

单位工程人材机汇总表

工程名称：光华街道乌桥棚改安置区“乌桥情暖邻”服务中心项目建设-安装工程

第 2 页 共 11 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
35	03010440	六角螺栓M5	十套	0.918	0.57	0.52
36	03010500	六角螺栓M12×20~100	十套	0.206	9.73	2.00
37	03010565	六角螺栓M2~5×4~20	十套	4.71	0.27	1.27
38	03010605	六角螺栓M8×75	十套	20.4082	1.70	34.69
39	03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	8.034	56.57	454.48
40	03011390	铜接地端子带螺栓DT-6mm ²	十套	10.9873	10.38	114.05
41	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十套	64.37	0.43	27.68
42	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内	十套	6.0254	5.04	30.37
43	03013001	膨胀螺栓综合	十套	5.8507	2.63	15.39
44	03013011	膨胀螺栓综合	kg	0.3125	7.56	2.36
45	03013051	膨胀螺栓M10	十套	0.412	5.82	2.40
46	03013061	膨胀螺栓M12	十套	0.6726	8.41	5.66
47	03013415	镀锌螺栓M16×80	十套	17.34	10.32	178.95
48	03013431	塑料胀管D6~8	十套	56.2329	0.60	33.74
49	03013475	金属膨胀螺栓M12	十套	13.6	16.00	217.60
50	03014101	镀锌锁紧螺母DN25×1.5	十套	3.5273	2.40	8.47
51	03014121	镀锌锁紧螺母DN40×1.5	十套	0.0966	6.52	0.63
52	03014271	镀锌锁紧螺母DN20×1.5	十套	37.2045	1.58	58.78
53	03014281	镀锌锁紧螺母DN15×3	十套	16.892	2.94	49.66
54	03014291	镀锌锁紧螺母DN20×3	十套	33.375	3.81	127.16
55	03071061	普通水龙头	个	2.02	66.36	134.05
56	03071071@1	洗脸盆单冷水龙头	个	2.02	91.52	184.87
57	03071151@1	洗手盆冷热水龙头	个	8.08	110.62	893.81
58	03072001	排水栓带链堵	套	2.02	7.74	15.63
59	03072011	排水栓DN50	套	2.02	5.00	10.10
60	03072021@1	地漏 DN75	个	16.16	9.45	152.71
61	03073011	瓷制大便器用存水弯	个	4.04	17.52	70.78
62	03073041	存水弯DN50	个	2.02	22.30	45.05
63	03074001@1	地面扫除口 DN100	个	2.02	12.96	26.18
64	03076181@1	角型阀(带铜活)DN15	个	18.18	21.75	395.42
65	03078051	大便器胶皮碗	个	4.2	0.95	3.99
66	03131001	砂轮片综合	片	125.0865	12.87	1609.86
67	03131011	砂轮片 φ100	片	0.0505	12.87	0.65
68	03131051	砂轮片 φ400	片	0.0505	26.64	1.35

单位工程人材机汇总表

工程名称：光华街道乌桥棚改安置区“乌桥情暖邻”服务中心项目建设-安装工程

第 3 页 共 11 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
69	03131061	尼龙砂轮片 φ100	片	0.0068	4.27	0.03
70	03131101	尼龙砂轮片 φ400	片	0.2556	11.97	3.06
71	03134021	铁砂布0~2#	张	11.2439	0.94	10.57
72	03135001	低碳钢焊条综合	kg	4.3871	6.22	27.29
73	03135021	低碳钢焊条结422 φ3.2	kg	0.5498	6.22	3.42
74	03136021	焊锡丝综合	kg	0.42	7.69	3.23
75	03136141	银铜焊丝	kg	0.5683	75.52	42.92
76	03137041	焊锡膏	kg	2.3576	47.01	110.83
77	03138001	锡基钎料	kg	13.477	52.47	707.14
78	03139001	冲击钻头 φ8	个	1.76	3.42	6.02
79	03139071	冲击钻头 φ6~8	个	5.5414	2.76	15.29
80	03139081	冲击钻头 φ8~16	个	0.94	4.14	3.89
81	03139101	冲击钻头 φ10~20	个	0.0996	8.12	0.81
82	03139151	合金钢钻头 φ3	个	0.62	0.55	0.34
83	03139281	钢锯条	条	87.6853	0.43	37.70
84	03139321	钢丝刷子	把	0.1059	12.82	1.36
85	03213021	垫铁	kg	0.15	4.87	0.73
86	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	1.1913	299.07	356.28
87	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.001	401.77	0.40
88	04030001	砂子	kg	0.036	0.08	
89	04030015	中砂	m3	4.1715	224.03	934.54
90	04090055	石灰膏	m3	0.074	378.64	28.02
91	04130070@1	蒸压灰砂砖240×115×53	千块	0.064	322.74	20.66
92	05050050	胶合板2440×1220×3	m2	1.97	12.33	24.29
93	06050020@1	钢化玻璃12	m2	15.5136	87.36	1355.27
94	13010050	醇酸清漆	kg	8.7003	12.08	105.10
95	13010120	酚醛磁漆	kg	0.08	7.75	0.62
96	13010130	酚醛调和漆	kg	0.2864	9.13	2.61
97	13010135	酚醛调和漆	kg	0.7617	9.13	6.95
98	13010135@1	酚醛调和漆	kg	0.4737	9.13	4.32
99	13010135@2	醇酸调和漆	kg	0.1272		
100	13030240	厚漆	kg	1.7017	10.26	17.46
101	13030795	醇酸防锈漆	kg	1.667	12.22	20.37
102	13050080	防锈漆C53-1	kg	0.1894	13.66	2.59
103	13050430	酚醛防锈漆各种颜色	kg	0.6064	12.22	7.41

单位工程人材机汇总表

工程名称：光华街道乌桥棚改安置区“乌桥情暖邻”服务中心项目建设-安装工程

第 4 页 共 11 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
104	13050470	钢结构厚型防火涂料	kg	5.1	13.17	67.17
105	13350035	防水密封胶	支	8.6	8.10	69.66
106	14030040	汽油综合	kg	39.5624	7.94	314.13
107	14050040	溶剂汽油	kg	0.5964	7.94	4.74
108	14050050	溶剂油	kg	8.7635	3.94	34.53
109	14070050	机油综合	kg	0.0604	6.96	0.42
110	14090010	电力复合脂	kg	3.28	14.45	47.40
111	14330030	丙酮	kg	2.687	9.74	26.17
112	14350190	多功能上光清洁剂	盒	0.1	8.20	0.82
113	14350360	酒精	kg	1.71	12.08	20.66
114	14350490	漂白粉综合	kg	0.0715	5.31	0.38
115	14390020	氮气	m3	6.6512	4.57	30.40
116	14390070	氧气	m3	3.5752	5.16	18.45
117	14390100	乙炔气	kg	1.363	13.30	18.13
118	14410040	801胶	kg	0.29	6.15	1.78
119	14410120	玻璃胶	L	1.2058	33.47	40.36
120	14410230	硅酮中性密封胶300ml	支	0.18	12.90	2.32
121	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	1.618	14.02	22.68
122	14410580	万能胶1kg/瓶	kg	0.9	18.30	16.47
123	14410600	胶粘剂	kg	0.4131	1.88	0.78
124	14430300	保温扎带	卷	397.4511	2.64	1049.27
125	15000020@1	发泡橡塑管套保温22mm	m	364.5684	9.33	3401.42
126	15000020@2	发泡橡塑管套保温13mm	m	182.2842	4.89	891.37
127	15130210	难燃B1级PEF自粘板	m2	0.4141	10.30	4.27
128	17010054	焊接钢管DN20	kg	0.3786	3.50	1.33
129	17030001@1	热浸镀锌钢管 DN65	m	4.412	29.87	131.79
130	17150020@1	冷媒铜管 φ6.52	m	72.857	8.35	608.36
131	17150020@2	冷媒铜管 φ9.53	m	110.3208	12.93	1426.45
132	17150020@3	冷媒铜管 φ12.7	m	72.857	17.55	1278.64
133	17150020@4	冷媒铜管 φ15.88	m	110.3208	27.30	3011.76
134	17190005@1	金属软管DN15	条	18.18	10.00	181.80
135	17250020	塑料异型管D5	m	10.98	3.07	33.71
136	17250040@1	冷凝水PVC管 DN25	m	182.6416	2.39	436.51
137	17250050@2	PPR塑料给水管 DN40	m	22.7889	18.41	419.54
138	17250050@3	PPR塑料给水管 DN20	m	62.9717	3.96	249.37

单位工程人材机汇总表

工程名称：光华街道乌桥棚改安置区“乌桥情暖邻”服务中心项目建设-安装工程

第 5 页 共 11 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
139	17250050@4	PPR塑料给水管 DN50	m	11.8669	29.43	349.24
140	17250050@5	PPR塑料给水管 DN25	m	17.3736	6.62	115.01
141	17250050@6	PPR塑料给水管 DN15	m	164.3482	2.61	428.95
142	17250170	塑料软管D5	m	1.06	0.40	0.42
143	17250370@1	UPVC塑料排水管 DN75	m	9.9372	7.90	78.50
144	17250370@2	UPVC塑料排水管 DN100	m	35.492	15.48	549.42
145	17250370@3	UPVC塑料排水管 DN150	m	6.669	28.70	191.40
146	17250370@4	UPVC塑料排水管 DN32	m	17.7201	3.24	57.41
147	17270175	橡胶软管DN20	m	0.1712	5.00	0.86
148	18010775	黑玛钢活接头DN40	个	1.01	15.19	15.34
149	18030529@1	螺纹管件DN15	个	26.26	4.86	127.62
150	18030815	镀锌弯头DN20	个	79.992	1.70	135.99
151	18030885	镀锌外接头DN25	个	133.32	2.40	319.97
152	18030920	镀锌丝堵DN15(堵头)	个	13.2	0.68	8.98
153	18031283@1	室内镀锌钢管管件 DN65	个	2.6164	8.04	21.04
154	18090060@1	室内塑料排水管件 DN75	个	8.9739	4.70	42.18
155	18090060@2	室内塑料排水管件 DN100	个	43.1882	6.65	287.20
156	18090060@3	室内塑料排水管件 DN150	个	4.1769	7.45	31.12
157	18090060@4	室内塑料排水管件 DN32	个	12.0819	1.25	15.10
158	18090260@2	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN40	个	16.6431	2.11	35.12
159	18090260@3	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN20	个	75.9255	0.72	54.67
160	18090260@4	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN50	个	7.6971	4.98	38.33
161	18090260@5	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN25	个	18.4851	1.91	35.31
162	18090260@6	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN15	个	245.8752	0.86	211.45
163	18090995	空调凝结水室内塑料管热熔管件	个	103.6518	1.99	206.27
164	18150798	排水接头DN50	个	6.14	2.13	13.08
165	19000001@1	铜截止阀 DN40	个	1.01	101.42	102.43
166	19000210	螺纹阀门DN20	个	0.1133	26.00	2.95
167	19010275	截止阀DN25	个	4.04	59.47	240.26
168	19010280	角式长柄截止阀DN15	个	2.02	55.00	111.10
169	21050010@1	淋浴器	套	6	349.10	2094.60

单位工程人材机汇总表

工程名称：光华街道乌桥棚改安置区“乌桥情暖邻”服务中心项目建设-安装工程

第 6 页 共 11 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
170	21090001@1	台式洗手盆	套	8.08	215.66	1742.53
171	21090001@2	柱式洗脸盆	套	2.02	334.84	676.38
172	21090005@1	洗脸盆排水附件	套	2.02	24.04	48.56
173	21130020	成品拖布池	套	2.02	230.64	465.89
174	21150001	瓷蹲式大便器	个	4.04	193.88	783.28
175	21150030@1	坐式大便器	个	8.08	640.14	5172.33
176	21150090@1	坐式大便器进水阀配件	套	8.08	17.85	144.23
177	21150120	防污器DN32	个	4.04	25.66	103.67
178	21150130	冲洗器DN32	个	4.04	57.02	230.36
179	21150140	大便器排水接头	个	12.12	5.20	63.02
180	21170010	立式小便器	个	2.02	547.39	1105.73
181	21170020	小便器冲水连接管DN15	根	2.02	16.89	34.12
182	22410013@1	单层百叶风口 150X150	个	6	22.40	134.40
183	22410013@2	防雨百叶风口 800X400	个	1	159.42	159.42
184	22530160@1	对开多叶调节阀 250*160	个	1	100.70	100.70
185	22530160@2	对开多叶调节阀 320*250	个	1	125.93	125.93
186	22570040	减震器	个	4	35.00	140.00
187	23010001@1	磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5	个	16	83.03	1328.48
188	23030050@1	增配栓口直径为25mm的消防卷盘	个	10	226.60	2266.00
189	23070001	灭火器放置箱	个	8	51.72	413.76
190	23210001@1	下垂型闭式喷头68℃(标准响应型K=80, ZSTX15)	个	125.24	15.37	1924.94
191	23210001@2	下垂型闭式喷头93℃(标准响应型K=80, ZSTX15)	个	8.08	24.87	200.95
192	23370100@1	点型感温火灾探测器	个(对)	3	31.09	93.27
193	23370100@2	智能型感烟探测器	个(对)	26	25.58	665.08
194	23390005@1	火灾声光报警器	个	6	52.65	315.90
195	23390005@2	无障碍声光报警器 直流24V安全电压型	个	8	52.65	421.20
196	23400001@1	总线短路隔离器	个	3	12.23	36.69
197	23400001@5	FHM1常闭防火门门磁开关(双扇门)	个	2	29.71	59.42
198	23400001@6	输入输出模块	个	10	50.00	500.00
199	23400010@2	FHM2常开防火门电动闭门器(双扇门)	台	1	55.00	55.00
200	23410060@1	消防栓按钮	个	5	50.03	250.15

单位工程人材机汇总表

工程名称：光华街道乌桥棚改安置区“乌桥情暖邻”服务中心项目建设-安装工程

第 7 页 共 11 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
201	23410060@2	无障碍报警按钮 直流24V安全电压型	个	26	16.50	429.00
202	23410070@1	应急广播扬声器 3W(广播扬声器应使用阻燃材料或具有阻燃后罩结构)	只	18	19.00	342.00
203	24110073	压力表0~1.6MPa(带弯带阀)	套	0.0088	80.00	0.70
204	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.0562	20.00	1.12
205	24590010	压力表弯管DN15	个	0.0562	5.56	0.31
206	25000001@1	300X300LED防雾型嵌入式灯盘 LED灯 18W	套	8.08	47.89	386.95
207	25000001@10	常亮型双面多信息复合指示灯(集中电源A型) 1WLED DC36V	套	3.03	72.93	220.98
208	25000001@11	600X300LED防雾型嵌入式灯盘 LED灯 28W	套	5.05	63.80	322.19
209	25000001@12	600X600LED嵌入式灯盘 无蓝光护眼型LED灯 36W	套	40.4	87.15	3520.86
210	25000001@13	600X600LED嵌入式灯盘 自带蓄电池应急电源 应急时间180min 无蓝光护眼型LED灯 36W	套	5.05	113.80	574.69
211	25000001@14	1200X600LED嵌入式灯盘 无蓝光护眼型LED灯 60W	套	7.07	124.37	879.30
212	25000001@15	1200X600LED嵌入式灯盘 自带蓄电池应急电源 应急时间180min 无蓝光护眼型LED灯 60W	套	5.05	254.06	1283.00
213	25000001@16	LED射灯 12WLED	套	4.04	31.71	128.11
214	25000001@17	户外LED射灯 防护等级IP67 50WLED	套	2.02	96.83	195.60
215	25000001@18	带人体感应的LED镜前灯 LED灯 9W	套	2.02	214.09	432.46
216	25000001@19	嵌入式LED地脚灯	套	2.02	23.19	46.84
217	25000001@2	单管LED支架+灯具 LED灯管1*21W	套	1.01	50.69	51.20
218	25000001@20	嵌入式圆形LED筒灯,防雾型,镜前用	套	7.07	33.83	239.18
219	25000001@3	嵌入式圆形LED筒灯 6WLED	套	5.05	33.83	170.84
220	25000001@4	壁挂式消防应急照明灯(集中电源A型) 6WLED, DC36V	套	14.14	123.07	1740.21
221	25000001@5	户外型壁挂式消防应急照明灯(集中电源A型),防护等级IP67 6WLED, DC36V	套	3.03	123.07	372.90
222	25000001@6	常亮型安全出口标志灯(集中电源A型) 1WLED DC36V	套	3.03	72.93	220.98

单位工程人材机汇总表

工程名称：光华街道乌桥棚改安置区“乌桥情暖邻”服务中心项目建设-安装工程

第 8 页 共 11 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
223	25000001@7	常亮型单面单向应急疏散指示灯(集中电源A型) 1WLED DC36V	套	4.04	72.93	294.64
224	25000001@9	常亮型应急疏散出口标志灯(集中电源A型) 1WLED DC36V	套	2.02	72.93	147.32
225	25570001@1	LED条形吊杆灯,长度1200mm 无蓝光护眼型LED灯30W	套	20.2	157.14	3174.23
226	26050001@1	暗装单联宽板开关 10A	个	3.06	7.22	22.09
227	26050001@2	暗装双联宽板开关 10A	个	18.36	8.46	155.33
228	26050001@3	暗装三联宽板开关 10A	个	8.16	11.45	93.43
229	26050001@4	暗装四联宽板开关 10A	个	1.02	16.34	16.67
230	26410060@1	双联二、三孔插座 10A,~250V,带安全门	个	75.48	7.74	584.22
231	26410060@2	双联二、三孔插座(投影仪用) 10A,~250V,带安全门	个	1.02	7.74	7.89
232	26410060@3	防溅水二、三孔插座 10A,~250V,带安全门	个	10.2	7.74	78.95
233	26410060@4	三孔插座(壁挂空调插座) 16A,~250V,带安全门	个	7.14	10.28	73.40
234	26410060@5	三孔插座(电热水器插座) 16A,~250V,带安全门	个	6.12	10.28	62.91
235	26410060@6	天花式空调机电源接线盒	个	10.2	10.28	104.86
236	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	47.7469	2.40	114.59
237	28010070	裸铜线2.5~4mm ²	m	4.08	1.60	6.53
238	28010080	裸铜线6mm ²	kg	1.19	53.88	64.12
239	28010090	裸铜线10mm ²	kg	0.2	53.88	10.78
240	28030170@1	配线 WDZBN-BYJ-2.5	m	765.479	2.14	1638.13
241	28030170@2	配线 WDZBN-BYJ-1.5	m	278.883	1.37	382.07
242	28030170@3	配线 WDZC-BYJ-16	m	72.2295	12.50	902.87
243	28030170@4	配线 WDZC-BYJ-6	m	522.6864	4.26	2226.64
244	28030170@5	配线 WDZC-BYJ-4	m	2335.4634	3.16	7380.06
245	28030170@6	配线 WDZC-BYJ-2.5	m	2948.619	1.96	5779.29
246	28030270@1	双绞线缆 UTP6	m	606.1758	2.80	1697.29
247	28030290	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm ²	m	596.9913	3.01	1796.94
248	28030300	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm ²	m	25.1403	4.45	111.87
249	28030350	铜芯橡皮绝缘电线3×2.5mm ²	m	1.527	4.55	6.95
250	28030410@1	配线 WDZN-RYSP-2*1.5BV	m	250.3548	5.92	1482.10

单位工程人材机汇总表

工程名称：光华街道乌桥棚改安置区“乌桥情暖邻”服务中心项目建设-安装工程

第 9 页 共 11 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
251	28030410@2	配线 WDZNB-RYSP-2*1.0BV	m	295.9416	4.13	1222.24
252	28030410@3	配线 WDZNB-RYS-2*1.5BV	m	381.1212	2.79	1063.33
253	28030410@4	配线 WDZ-RYS-2*1.5BV	m	93.2796	2.39	222.94
254	28030440	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm ²	m	20.36	0.80	16.29
255	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm ²	m	25.1059	1.80	45.19
256	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm ²	m	55.2333	1.80	99.42
257	28030510	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm ²	m	4.08	4.36	17.79
258	28030520	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-16mm ²	m	0.24	11.60	2.78
259	28030669	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm ²	m	17.354	3.65	63.34
260	29010001@1	钢制桥架 150*100	m	53.0565	39.18	2078.75
261	29020190	铸铁垫板	kg	3.9	3.33	12.99
262	29030030@1	金属线槽 100*50	m	55.7333	24.62	1372.15
263	29060030@1	配管 MT20	m	876.6742	4.43	3883.67
264	29060030@2	配管 JDG40	m	6.4375	13.02	83.82
265	29060030@3	配管 JDG25	m	235.1593	5.80	1363.92
266	29060030@4	配管 JDG20	m	1603.6276	4.43	7104.07
267	29060040	镀锌电线管接头20×1.5	个	620.0755	0.99	613.87
268	29060045	镀锌电线管接头25×1.5	个	58.7899	1.17	68.78
269	29060055	镀锌电线管接头40×1.5	个	1.6094	2.78	4.47
270	29060075	镀锌电线管卡子20	个	9.8921	0.10	0.99
271	29060100	镀锌电线管塑料护口DN15~20	个	372.0453	0.17	63.25
272	29060105	镀锌电线管塑料护口DN25~32	个	35.2739	0.26	9.17
273	29060110	镀锌电线管塑料护口DN40~50	个	0.9656	0.44	0.42
274	29060115	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	526.6793	0.06	31.60
275	29060140@1	配管 PC20	m	95.007	1.65	156.76
276	29060280	难燃塑料管接头20	个	22.2403	0.48	10.68
277	29090175	塑料接线柱双芯	个	26.78	0.85	22.76
278	29090185	铜端子6mm ²	个	4.08	1.74	7.10
279	29090210	铜接线端子DT-2.5mm ²	个	123.83	1.06	131.26
280	29090215	铜接线端子DT-6mm ²	个	14.21	1.74	24.73
281	29090220	铜接线端子DT-10mm ²	个	2.03	2.25	4.57
282	29090225	铜接线端子DT-16mm ²	个	2.03	3.17	6.44

单位工程人材机汇总表

工程名称：光华街道乌桥棚改安置区“乌桥情暖邻”服务中心项目建设-安装工程

第 10 页 共 11 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
283	29110390	接线盒	个	401.88	1.50	602.82
284	29170210	镀锌地线夹20	套	1984.2414	0.36	714.33
285	29170220	镀锌地线夹25	套	188.1275	0.53	99.71
286	29170240	镀锌地线夹40	套	5.15	1.05	5.41
287	30030040@1	400万白光全彩网络摄像机 POE供电, 越界侦测, 区域入侵侦测, 内置麦克风, IP67	台	16	366.88	5870.08
288	30030080@1	46寸液晶显示器	台	1	2887.09	2887.09
289	30030160@1	32通道解码器	台	1	1490.00	1490.00
290	30030170@1	16TB监控专用硬盘	台	4	1465.75	5863.00
291	30130020	8位模块式信息插座单口	个	13.13	26.39	346.50
292	30130180@1	HDMI跳线	条	2	39.98	79.96
293	30130180@2	UTP6跳线	条	15	15.55	233.25
294	30210120@1	带电话插孔编码手动报警按钮	个	6	57.71	346.26
295	30210160@1	24口POE交换机	台	1	1156.61	1156.61
296	34050060	打印纸132-1	箱	0.12	133.33	16.00
297	34090070	电池	节	40	1.03	41.20
298	34090250	脱脂棉	kg	0.36	25.13	9.05
299	34110010	水	m3	3.0868	4.62	14.26
300	34130001	标志牌塑料扁形	个	66.6776	0.68	45.34
301	37330870@1	24口配线架	个	1	167.01	167.01
302	50030010@1	壁挂空调 2HP	台	6	3404.10	20424.60
303	50030010@2	壁挂空调 3HP	台	1	5009.33	5009.33
304	50030010@3	天花机嵌入式空调 3HP	台	10	9057.48	90574.80
305	50290030@1	通风机 P-1-1 L=1900m3/h, H=200Pa, N=0.55KW	台	1	1475.53	1475.53
306	55050010@1	UPS 3KVA	台	1	3276.18	3276.18
307	55090080@1	房间配电箱2AL1	台	1	889.86	889.86
308	55090080@2	房间配电箱2AL2	台	1	704.84	704.84
309	55090080@3	房间配电箱2AL3~2AL8	台	6	568.85	3413.10
310	55430010@1	交流220V 直流24V变压器 无障碍系统用	台	8	238.07	1904.56
311	57330001@1	15U壁挂机柜 600*600	个	1	435.28	435.28
312	80010640	预拌水泥砂浆1:2.5	m3	0.0055	293.00	1.61
313	99450630	折旧费	元	685.8206	1.00	685.82
314	99450640	检修费	元	53.0364	1.00	53.04

